

epc sarl

*économie de la construction
pilotage
coordination opc*

**PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN RESTAURANT DANS
UN HOTEL EXISTANT
"CHATEAU DES MÛRES" Z.A.C des Mûres - Hameau de
la Tour - 83310 GRIMAUD**

D.P.G.F.

Lot N°01 VRD

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

**PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN RESTAURANT DANS UN HOTEL EXISTANT
"CHATEAU DES MÛRES" Z.A.C des Mûres - Hameau de la Tour - 83310 GRIMAUD**

PHASE : DCE - DATE : décembre 2022

D.P.G.F. - Lot N°01 VRD

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
VRD					
TRAVAUX PRÉPARATOIRES / DÉMOLITIONS					
TRAVAUX DE DÉMOLITIONS COMPLETES					
Démolition du porche d'entrée et du parvis en façade Nord	ENS	1			
Démolition de la terrasse et des escaliers en façade Sud	ENS	1			
Démolition de la construction en pignon Est (niveau R+1, Rdc et R-1)	ENS	1			
DÉMOLITIONS COMPLÉMENTAIRES EXTÉRIEURES					
Défrichage débroussaillage	M2	9 101,0			
Dessouchage d'arbres	U	15			
Protections d'arbres existants conservés	U	10			
Purge de réseaux enterrés extérieurs	ENS	1			
Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES / DÉMOLITIONS					
TERRASSEMENTS GENERAUX / PLATES-FORMES					
Fouilles en masse à l'engin en terrain de toutes natures	M3	8 244,4			
Transport et évacuation des déblais	M3	8 244,4			
Total TERRASSEMENTS GENERAUX / PLATES-FORMES					
RESEAUX ENTERRES EXTÉRIEURS					
FOUILLES EN TRANCHEES					
Fouilles en tranchées pour réseaux	ML	1 160,0			
Fouilles en tranchées pour réseaux "forte profondeur"	ML	70,0			
RESEAU EAUX PLUVIALES					
REGARDS					
Regard pied de chutes + coudes pied de chute en attente	U	11			
Caniveaux à grille pour trafic routier	ML	30,0			
Regard avaloir 60 x 60 tampon fonte	U	2			
Regard de visite 80 x 80 série lourde	U	4			
CONDUITES PVC					
Tuyau PVC Ø 160 à 200mm	ML	320,0			
SEPARATEUR DESHUILEUR					
Séparateur déshuileur 15 l/s	U	1			
BRANCHEMENT SUR RESEAU					
Branchement sur réseau public	ENS	1			

PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN RESTAURANT DANS UN HOTEL EXISTANT
"CHATEAU DES MÛRES" Z.A.C des Mûres - Hameau de la Tour - 83310 GRIMAUD

PHASE : DCE - DATE : décembre 2022

D.P.G.F. - Lot N°01 VRD

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
CONTROLES / VERIFICATIONS					
Contrôle Caméra	ENS	1			
RESEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV					
REGARDS					
Regard de visite 60 x 60 fonte	U	6			
Regard de visite 60 x 60 fonte "grandes profondeur"	U	5			
CONDUITES PVC					
Tuyau PVC Ø 160 à 200mm	ML	80,0			
Tuyau PVC Ø 250	ML	90,0			
RACCORDEMENT SUR RÉSEAU COMMUNAL					
Caisse siphonide et raccordement au réseau existant	U	1			
CONTROLES / VERIFICATIONS					
Contrôle Caméra	ENS	1			
RESEAU SOUS PRESSION : A.E.P.					
Canalisation polyéthylène Ø 80	ML	25,0			
Canalisation polyéthylène Ø 50	ML	120,0			
Regards de jonction / Regards intermédiaires	U	4			
Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle	U	1			
RESEAU SOUS PRESSION : EAU BRUTE (pour arrosage)					
Canalisation polyéthylène Ø 40	ML	70,0			
Regards de jonction / Regards intermédiaires	U	2			
Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle	U	1			
RESEAU ELECTRIQUE					
Fourreaux janolène Ø 110	ML	25,0			
Fourreaux janolène Ø 150	ML	25,0			
Chambres de tirage	U	1			
Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle	U	1			
RESEAU TELEPHONE / FIBRE OPTIQUE					
6 Fourreaux TP 42/45	ML	25,0			
Chambre de tirage type L2T série légère	U	1			
Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle	U	1			
RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR					
Fourreaux janolène Ø 63 et câbles électriques	ML	345,0			
Candélabre pour éclairage extérieur (ht. 4m00)	U	13			

PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN RESTAURANT DANS UN HOTEL EXISTANT
"CHATEAU DES MÛRES" Z.A.C des Mûres - Hameau de la Tour - 83310 GRIMAUD

PHASE : DCE - DATE : décembre 2022

D.P.G.F. - Lot N°01 VRD

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
Borne d'éclairage de jardin	U	13			
Socles pour appareils d'éclairage	U	26			
RESEAU VERS PORTAILS					
Fourreaux janolène Ø 63	ML	110,0			
Chambres de tirage	U	6			
Total RESEAUX ENTERRES EXTÉRIEURS					
REVETEMENTS DE VOIRIES					
REMBLAIEMENTS CONTRE BATIMENTS					
Remblaiement en matériaux drainants	M3	245,5			
Remblaiement damé avec produits d'apport	M3	245,5			
BORDURES PÉRIPHÉRIQUES					
Bordures en granit 30 x 30cm	ML	326,9			
CIRCULATION ROUTIERE					
Forme en tout venant 0/31.5 (ép.30cm)	M2	1 694,8			
Dallage complet en pavés en granit	M2	1 694,8			
Façon de marquage de place de stationnement en pavés de couleur contrastée	ML	247,4			
VOIRIES EN BÉTON					
Scarification de revêtements existants	M2	205,7			
Forme en tout venant 0/31.5 (ep.30cm)	M2	205,7			
Revêtement béton finition balayée	M2	205,7			
SIGNALISATION					
Panneaux pour places réservées aux personnes handicapées	U	2			
Total REVETEMENTS DE VOIRIES					
CLOTURES ET PORTAILS					
Pour mémoire : Réalisation des clôtures et portails à la charge d'autres lots	PM				
Total CLOTURES ET PORTAILS					

**PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN RESTAURANT DANS UN HOTEL EXISTANT
"CHATEAU DES MÛRES" Z.A.C des Mûres - Hameau de la Tour - 83310 GRIMAUD**

PHASE : DCE - DATE : décembre 2022

D.P.G.F. - Lot N°01 VRD

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

	Montant HT	Page
VRD		
TRAVAUX PRÉPARATOIRES / DÉMOLITIONS		01 - 1/4
TRAVAUX DE DÉMOLITIONS COMPLETES		01 - 1/4
DÉMOLITIONS COMPLÉMENTAIRES EXTÉRIEURES		01 - 1/4
TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX / PLATES-FORMES		01 - 1/4
RESEAUX ENTERRES EXTÉRIEURS		01 - 3/4
FOUILLES EN TRANCHEES		01 - 1/4
RESEAU EAUX PLUVIALES		01 - 2/4
RESEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV		01 - 2/4
RESEAU SOUS PRESSION : A.E.P.		01 - 2/4
RESEAU SOUS PRESSION : EAU BRUTE (pour arrosage)		01 - 2/4
RESEAU ELECTRIQUE		01 - 2/4
RESEAU TELEPHONE / FIBRE OPTIQUE		01 - 2/4
RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR		01 - 3/4
RESEAU VERS PORTAILS		01 - 3/4
RENETEMENTS DE VOIRIES		01 - 3/4
REMBLAIEMENTS CONTRE BATIMENTS		01 - 3/4
BORDURES PÉRIPHÉRIQUES		01 - 3/4
CIRCULATION ROUTIERE		01 - 3/4
VOIRIES EN BÉTON		01 - 3/4
SIGNALISATION		01 - 3/4
Total Lot N°01 VRD		
Montant HT	0,00 €	