



			DCE
0	21/12/22	1ère diffusion	
Indice	Date	Description	
HYPOTHESES CALCULS : Béton C25/30 - Au sélème : Acier HA FE 500B, Pas au sélème : HA FE 500A - Sauf Indications Particulières Ce plan ne peut être ni reproduit ni communiqué sans autorisation écrite d'INGENIERIE 84 (loi du 11/03/1902)			

Niveau 0.00 = +26.33 Ngf

A Dalle BA ép.25cm
Surcharge: $G=(280+50) + Q=250 \text{ kg/m}^3$ (Hôtel)
Surcharge: $G=300 + Q=400 \text{ kg/m}^3$ (Terrasse)

B Dalle BA ép.20cm
Surcharge: $G=(280+50) + Q=250 \text{ kg/m}^3$ (Hôtel)

C Dalle BA ép.25cm
Surcharge: $G=700 + Q=2500 \text{ kg/m}^2$ (Voirie PL 19t)
Surcharge: $G=800 + Q=100 \text{ kg/m}^2$ (Jardinière)

PAF BA Dalle BA ép.25cm
Surcharge: $G=300 + Q=400 \text{ kg/m}^2$ (Terrasse)
Surcharge: $G=800 + Q=100 \text{ kg/m}^2$ (Jardinière)

D Plancher poutrelle hourdis isolant ép.25cm (15+5)
Surcharge: $G=(280+50) + Q=250 \text{ kg/m}^2$ (Hôtel)

NOTA: Plancher à confirmer par le préfabricant

- Mur béton armé
- Mur existant
- Parement en pierre
- Emprise supérieure
- Raidisseur
- Poteaux rectangulaires
- Poteaux en "L"
- Poteaux ronds
- Emprise supérieure